

ГРАНД-Смета 2021

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2021 г.

_____ 2021 г.

Облученский район, СОШ №9
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №9 п. Известковский

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 1095,011 тыс. руб.
 строительных работ _____ 885,540 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 26,969 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 430,83 чел. час

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 года (ФЕР-2020 с Изм. 1-5) и пересчитана в текущий уровень цен по состоянию на 1 квартал 2021 года (индексы изменения сметной стоимости по письму Минстрой и ЖКХ РФ от 11.03.2021 №9351-ИФ/09 ДФО " объекты образования, школы, ЕАО ")

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Новый раздел											
Полы, стены, потолок											
1	ФЕР11-01-037-05 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство спортивных покрытий: из готовых ковров неосухо на комнату (100 м2) НР (183 руб.); 123% от ФОТ СП (65 руб.); 75% от ФОТ	0,924	194,13 150,33	43,8 10,53	179	139	40 10	17,2	15,89	
2	Прайс	Покрытие для спортивных залов из микропористого полимера. Покрытие для спортзалов «SportHall» (м2)	94,25	275,94 2000*1,257,55/1,2		26007					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР15-01-050-03 Приказ Министра России от 09.02.2021 №51/пр. Вступает в силу с 31.03.2021.	Облицовка стен из синтетических материалов микропористого полимера, по сплошному основанию на клею (100 м2) НР (286 руб.); 105% от ФОТ СП (127 руб.); 55% от ФОТ	0,757 75,7/100	825,35 357,63	5,03 1,56	625	271	4 1	39,43	29,85
4	ФССЦ-12.2.02-0007 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	"Криплат"; с полимерным покрытием на основе СМЛ, размером 2440x1220x10 мм (м2)	77,06	213,58		16458				
5	ФЕРр61-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест, до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) НР (143 руб.); 79% от ФОТ СП (127 руб.); 50% от ФОТ	0,1 10/100	2943,87 1799,2	20,94 9,05	294	180	2 1	203,07	20,31
6	ФЕРр62-16-5 Приказ Министра России от 09.02.2021 №51/пр. Вступает в силу с 31.03.2021.	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водозумльсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% (100 м2) НР (132 руб.); 80% от ФОТ СП (127 руб.); 50% от ФОТ	0,7234 72,34/100	361,66 227,23	7,07 2,05	262	184	5 1	26,3	19,03
7	ФССЦ-14.3.02.01-0221 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водозумльсионная для внутренних работ ВАК-10 (т)	0,0485	14837,58		720				
8	ФЕРр62-17-5 Приказ Министра России от 09.02.2021 №51/пр. Вступает в силу с 31.03.2021.	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водозумльсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% (100 м2) НР (274 руб.); 80% от ФОТ СП (127 руб.); 50% от ФОТ	1,154 115,4/100	488,62 294,62	7,07 2,05	564	340	8 2	34,1	39,35
9	ФССЦ-14.3.02.01-0221 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водозумльсионная для внутренних работ ВАК-10 (т)	0,0773	14837,58		1147				
10	ФЕРр69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (5 руб.); 78% от ФОТ СП (2 руб.); 50% от ФОТ	0,005 0,5/100	1363 1363		7	7		188	0,94
11	ФЕРр69-15-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Затирание строительного мусора в мешки (т) НР (9 руб.); 78% от ФОТ СП (2 руб.); 50% от ФОТ	0,5	23,81 7,41		12	4		1,03	0,52
12	ФССЦпр-01-01-02-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	0,5							

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФССЦлт-03-02-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т. на расстояние: 1 класс груза до 10 км (1 т груза)	0,5	21,97						
14	ФССЦлт-03-02-01-202 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км. 1 класс груза (1 т груза)	20,5 0,5*41	0,53		11				
Двери и окна.										
15	ФЕРр56-10-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие дверных полотен (100 м2) НР (2 руб.); 82% от ФОТ СП (2 руб.); 62% от ФОТ	0,01 1/100	288,06 288,06		3	3		36,28	0,36
16	ФЕРр56-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) НР (11 руб.); 82% от ФОТ СП (9 руб.); 62% от ФОТ	0,01 1/100	1643,9 1437,99	205,91	16	14	2	179,3	1,79
17	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (30 руб.); 118% от ФОТ СП (13 руб.); 63% от ФОТ	0,0252 2,1*1,2/100	4043,34 821,89	1132,88 172,57	102	21	29 4	89,53	2,26
18	ФССЦ-01,7,04,07-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобяных изделий для блоков двуствольных входных дверей в помещении (компл)	1	94,68		95				
19	ФССЦ-11,2,02,04-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок дверной деревянный трудносгораемый с обшивкой полотна хризотловым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двуствольный ДС 21-13Г, площадь 2,66 м2 (м2)	2,52	609,62		1536				
20	ФЕРр56-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие оконных переплетов, остекленных (100 м2) НР (48 руб.); 82% от ФОТ СП (36 руб.); 62% от ФОТ	0,1512 2,1*1,9*4/100	398,87 369,8	29,07 12,56	60	56	4 2	46,11	6,97
21	ФЕРр56-1-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) НР (34 руб.); 82% от ФОТ СП (26 руб.); 62% от ФОТ	0,04 4/100	1148,79 1051,72	97,07 9,45	46	42	4	128,73	5,15
22	ФЕР10-01-034-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (100 м2) НР (218 руб.); 118% от ФОТ СП (89 руб.); 63% от ФОТ	0,1512 2,1*1,9*4/100	7170,57 1177,54	236,16 46,96	1084	178	36 7	134,73	20,37

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ФССЦ-11.3.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	3 Блок оконный из ПВХ-профилей, треугольный, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2 (М2)	15,12	1809,04		27353				
24	ФССЦ-01.7.04.08-0042 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	4 Комплект скребных изделий для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных, высота 1,8 м (КОМПЛ)	4	33,52		134				
25	ФЕРр61-7-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по каменно и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2) НР (340 руб.); 79% от ФОТ СП (216 руб.); 50% от ФОТ	0,1248 (4,2+3,6)*4*0,4/100	5751,96 3436,05	36,26 15,66	718	429	5 2	383,06	47,81
26	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2) НР (7 руб.); 105% от ФОТ СП (3 руб.); 55% от ФОТ	0,1248	55,79 54,64	0,97 0,26	7	7		5,68	0,71
27	ФССЦ-14.3.01.01-1008 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка по бетону (кг)	1,3	210,9		274				
28	ФЕР15-04-007-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) НР (60 руб.); 105% от ФОТ СП (22 руб.); 55% от ФОТ	0,1248	1033,68 380,71	10,41 1,97	129	48	1	43,56	5,44
29	ФССЦ-14.3.02.01-0112 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ (т)	0,0037	4434,4		16				
30	ФССЦ-08.1.02.03-0051 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Наличник (отлив) из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м)	7,2 1,8*4	38,82		280				
31	ФЕРр69-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (12 руб.); 78% от ФОТ СП (8 руб.); 50% от ФОТ	0,012 1,2/100	1363 1363		16	16		188	2,26
32	ФЕРр69-15-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Затирание строительного мусора в мешки (т) НР (7 руб.); 78% от ФОТ СП (5 руб.); 50% от ФОТ	1,2	23,81 7,41		29	9		1,03	1,24
33	ФССЦгг-01-01-02-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т. груза)	1,2							
34	ФССЦгг-03-02-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т. груза)	1,2	21,97		26				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ФССЦп-03-02-01-202 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км. I класс груза (1 т груза)	49,2 1,2*41	0,53	26					
Вентиляция вытяжная.										
36	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (шт) НР (24 руб.); 128% от ФОТ СЛ (13 руб.); 83% от ФОТ	2	15,17 9,6	1,47 0,12	30	19	3	1,07	2,14
37	ФССЦ-19.2.03.09-0041 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Решетки металлические, размер 200x200 мм (шт)	2	28		56				
Освещение дополнительное.										
38	ФЕР№08-03-594-09 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник на кронштейнах (100 шт) НР (162 руб.); 95% от ФОТ СЛ (111 руб.); 65% от ФОТ	0,12 12/100	1581,59 1404,67	36,22 5,02	190	169	4	141,6	16,99
39	ФССЦ-20.3.03.07-0042 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник для ЖКХ GM: L10-4-9-СМ-55-L00-x (шт)	12	225,85		2710				
Отопление.										
40	ФЕР#65-19-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (100 шт) НР (27 руб.); 74% от ФОТ СЛ (18 руб.); 50% от ФОТ	0,04 4/100	935,72 865,7	70,02 30,24	37	35	2	110	4,4
41	ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка радиаторов: биметаллических (100 кВт) НР (52 руб.); 128% от ФОТ СЛ (28 руб.); 83% от ФОТ	0,07084 1777-4/100000	1945,41 530,13	192,89 38,75	138	38	14	59,1	4,19
42	ФССЦ-18.5.10.05-1004 Приказ Минстрой России от 09.02.2021 №5/пр. Вступает в силу с 31.03.2021.	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 11, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 1771 Вт (шт)	4	1503,69		6015				
43	ФЕР16-07-003-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (шт) НР (454 руб.); 128% от ФОТ СЛ (250 руб.); 83% от ФОТ	8	61,11 44,24	4,73 0,12	489	354	38	4,46	35,68
44	ФССЦ-18.1.09.06-0002 Приказ Минстрой России от 30.03.2020 №172/пр	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 20 мм (шт)	8	291,88		2335				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ФССЦ-24.3.02.05-0051 Приказ Министра России от 20.10.2020 №636/пр	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20x2,8 мм (М)	8	11,59		93				
46	ФССЦ-24.3.05.16-0131 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 20 мм (шт)	8	0,71		6				
47	ФЕР16-07-003-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм (шт) НР (113 руб.); 128% от ФОТ СП (62 руб.); 83% от ФОТ	2	67,27 44,24	4,73 0,12	135	88	9	4,46	8,92
48	ФССЦ-18.1.09.06-0004 Приказ Министра России от 30.03.2020 №172/пр	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 32 мм (шт)	2	378,37		757				
Канализация и водопровод в раздевалке.										
49	ФЕР65-7-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм (100 М) НР (67 руб.); 103% от ФОТ СП (28 руб.); 60% от ФОТ	0,03 3/100	2502,84 2172,96	48,49 12,55	75	65	1	216	6,48
50	ФССЦ-24.3.02.02-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм (М)	2,984	10,38		31				
51	ФЕР16-07-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм (шт) НР (154 руб.); 128% от ФОТ СП (85 руб.); 83% от ФОТ	2	130,9 60,14	0,66 0,12	262	120	1	7,05	14,1
52	ФЕР65-9-11 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм (100 М) НР (77 руб.); 103% от ФОТ СП (45 руб.); 60% от ФОТ	0,06 6/100	1412,63 1249,65	42,81 6,96	85	75	3	146,5	8,79
53	ФССЦ-24.3.02.01-0002 Приказ Министра России от 09.02.2021 №51/пр. Вступает в силу с 31.03.2021.	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRs, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20x1,9 мм (М)	5,748	4,6		26				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФЕР16-07-003-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Брежка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (шт) НР (113 руб.): 128% от ФОТ СП (62 руб.): 63% от ФОТ	2	61,11 44,24	4,73 0,12	122	88	9	4,46	8,92
Окна в раздевалке										
55	ФЕРр56-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) НР (11 руб.): 82% от ФОТ СП (8 руб.): 62% от ФОТ	0,034 2,17/100	398,87 369,8	29,07 12,56	14	13	1	46,11	1,57
56	ФЕРр56-1-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) НР (9 руб.): 82% от ФОТ СП (7 руб.): 62% от ФОТ	0,01 1/100	1148,79 1051,72	97,07 9,45	11	11		128,73	1,29
57	ФЕР10-01-034-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (100 м2) НР (55 руб.): 116% от ФОТ СП (25 руб.): 63% от ФОТ	0,0378 2,11,8/100	7170,57 1177,54	236,16 46,96	271	45	9 2	134,73	5,08
58	ФССЦ-11.3.02.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2 (м2)	3,78	1650,14		6238				
59	ФЕР10-01-035-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 м) НР (5 руб.): 116% от ФОТ СП (2 руб.): 63% от ФОТ	0,022 2,2/100	3575,75 167,27	20,59 4,2	79	4		49,61	0,43
60	ФССЦ-11.3.03.01-0007 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм (м)	2,2	49,56		109				
61	ФССЦ-11.3.03.14-1000 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм (10 шт)	0,2 2/10	3,15		1				
62	ФССЦ-01.7.04.08-0042 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект оконных изделий для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных, высота 1,8 м (компл)	1	33,52		34				
63	ФЕРр61-7-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2) НР (64 руб.): 79% от ФОТ СП (41 руб.): 50% от ФОТ	0,0235 4,70,5/100	5751,96 3436,05	36,26 15,66	135	81	1	383,06	9

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2) НР (1 руб.); 105% от ФОТ СП (28 руб.); 63% от ФОТ	0,0235	55,79 54,64	0,97 0,26	1	1	1	5,68	0,13
65	ФССЦ-14.3.01.01-1008 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка по бетону (кг)	0,2	210,9		42				
66	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная, по штукатурке стен (100 м2) НР (9 руб.); 105% от ФОТ СП (4 руб.); 55% от ФОТ	0,0235	1033,68 380,71	10,41 1,97	24	9		43,56	1,02
67	ФССЦ-14.3.02.01-0112 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ (т)	0,0007	4434,4		3				
68	ФССЦ-08.1.02.03-0051 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Наличник (отливы) из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м)	2,2	38,82		85				
Двери в раздевалке.										
69	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие дверных полотен (100 м2) НР (11 руб.); 82% от ФОТ СП (8 руб.); 62% от ФОТ	0,044 (0,8*2)/100*(0,7*2)/100	288,06 288,06		13	13		36,28	1,6
70	ФЕРр55-9-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) НР (35 руб.); 82% от ФОТ СП (27 руб.); 62% от ФОТ	0,03 3/100	1543,9 1437,99	205,91	49	43	6	179,3	5,38
71	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (61 руб.); 118% от ФОТ СП (28 руб.); 63% от ФОТ	0,0525 (2,1*0,9)/100*(0,8*2,1*2)/100	4043,34 821,89	1132,88 172,57	212	43	59 9	89,53	4,7
72	ФССЦ-01.7.04.07-0011 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей (компл)	3	94,68		284				
73	ФССЦ-11.2.02.01-0035 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня (м2)	5,25	1311,96		6888				
Отопление в раздевалке.										
74	ФЕРр65-19-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт) НР (14 руб.); 74% от ФОТ СП (10 руб.); 50% от ФОТ	0,02 2/100	935,72 865,7	70,02 30,24	19	18	1 1	110	2,2
75	ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка радиаторов: биметаллических (100 кВт) НР (14 руб.); 128% от ФОТ СП (8 руб.); 63% от ФОТ	0,01932 966*2/100000	1945,41 530,13	192,89 38,75	38	10	4 1	59,1	1,14

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	ФССЦ-18.5.10.04-1008 Приказ Министра России от 20.10.2020 №636/пр	3 Радиатор алюминиевый секционный, количество секций 6, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 1,6 МПа, тепловая мощность 930 Вт (шт)	2	861,5		1723				
77	ФЕР16-07-003-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	4 Брезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (шт) НР (227 руб.): 129% от ФОТ СЛ (125 руб.): 83% от ФОТ	4	61,11 44,24	4,73 0,12	244	177	19	4,46	17,84
78	ФССЦ-18.1.09.06-0002 Приказ Министра России от 30.03.2020 №172/пр	4 Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 20 мм (шт)	4	291,88		1168				
79	ФССЦ-24.3.02.05-0051 Приказ Министра России от 20.10.2020 №636/пр	4 Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20x2,8 мм (м)	4	11,59		46				
80	ФССЦ-24.3.05.16-0131 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	4 Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 20 мм (шт)	4	0,71		3				
81	ФЕР65-9-11 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм (100 м) НР (110 руб.): 109% от ФОТ СЛ (64 руб.): 69% от ФОТ	0,085 8,5/100	1412,63 1249,66	42,81 6,96	120	106	4 1	146,5	12,45
82	ФССЦ-24.3.02.01-0002 Приказ Министра России от 09.02.2021 №51/пр. Вступает в силу с 31.03.2021.	4 Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRs, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20x1,9 мм (м)	8,143	4,6		37				
Деревянная полка (антресоль).										
83	ФЕР10-01-023-01 Приказ Министра России от 09.02.2021 №51/пр. Вступает в силу с 31.03.2021.	Укладка полочных досок (100 м) НР (4 руб.): 118% от ФОТ СЛ (2 руб.): 63% от ФОТ	0,1 10*/100	1048,26 28,25	11,86 1,54	105	3	1	3,49	0,35
84	ФССЦ-20.2.06.03-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	6 Кронштейн настенный длина 309 мм, нагрузка до 9 кг, цвет светло-серый (шт)	6	175,67		1064				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ФЕР15-04-025-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву, поллок (100 м2) НР (89 руб.); 105% от ФОТ СП (40 руб.); 55%; 0,85 от ФОТ	0,2 10*2/100	953,71 423,57	7,86 1,55	191	85	2	46,7	9,34
86	ФССЦ-14.4.02.04-0111 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бежевая (т)	0,005	11571,2		58				
Освещение в раздевалке.										
87	ФЕРпр67-8-2 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт) НР (54 руб.); 85% от ФОТ СП (41 руб.); 65% от ФОТ	0,04 4/100	1573,45 1570,95	2,5 1,08	63	63		163,3	6,53
88	ФССЦ-20.3.03.03-0059 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник потолочный полугерметичный с рассеивателем из рифленого стекла САУНА 1x60 (шт)	2	36,14		72				
89	ФССЦ-20.3.03.03-0018 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник КвББ 100W, настенный вниз (шт)	2	84,44		169				
Полы в раздевалке и коридоре.										
90	ФЕРпр57-2-1 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) НР (11 руб.); 80% от ФОТ СП (10 руб.); 68% от ФОТ	0,162 16,2/100	92,9 86,64	4,06 1,76	15	14	1	11,39	1,85
91	ФЕР11-01-036-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею (100 м2) НР (65 руб.); 123% от ФОТ СП (34 руб.); 75%; 0,85 от ФОТ	0,162 16,2/100	362,15 317,44	43,8 10,53	59	51	7 2	38,2	6,19
92	ФССЦ-14.1.02.04-0102 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Клей для укладки ПВХ-покрытий (кг)	8,1	25,56		207				
93	ФССЦ-01.6.03.04-0093 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный: (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2)	16,52	87,03		1438				
94	ФЕР11-01-039-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плинтусов: деревянных (100 м) НР (16 руб.); 123% от ФОТ СП (8 руб.); 75%; 0,85 от ФОТ	0,197 19,7/100	567,51 65,51	5,57 1,07	112	13	1	7,68	1,51
Стены и потолок в раздевалке.										

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	ФЕР15-04-005-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (100 м2) НР (76 руб.): 105% от ФОТ СП (34 руб.): 55% от 55 от ФОТ. (т)	0,57 57/100	172,71 123,79	5,57 1,07	98	71	3	13,8	7,87
96	ФССЦ-14.3.02.01-0218 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоземulsionная белая (т)	0,0296	5019,7		149				
97	ФЕР15-04-005-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (100 м2) НР (23 руб.): 105% от ФОТ СП (10 руб.): 55% от 55 от ФОТ. (т)	0,162 16,2/100	192,05 138,14	6,22 1,18	31	22	1	15,4	2,49
98	ФССЦ-14.3.02.01-0218 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоземulsionная белая (т)	0,0084	5019,7		42				
Дополнительные транспортные расходы на доставку материалов из г. Биробиджана.										
99	ФССЦпр-03-02-02-175 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 175 км (I, II груза)	5	144,29		721				
100	ФССЦпр-03-02-01-030 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км (I, II груза)	-5	34,17		-171				
101	ФССЦпр-03-02-01-202 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км: I класс груза (I, II груза)	875 5*175	0,53		464				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						114607	3875	344		430,83
Накладные расходы						3995		53		
Сметная прибыль						2260				
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Полы						28403				23,59
Отделочные работы						18931				56,85
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						2041				77,12
Маллярные работы (ремонтно-строительные)						3353				58,38
Прочие ремонтно-строительные работы						110				4,96
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)										
Перевозка грузов автотранспортом						5496				
Проемы (ремонтно-строительные)						496				24,11
Деревянные конструкции						46486				33,2

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)					11037				92,93
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)					125				6,6
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)					776				27,72
	Полы (ремонтно-строительные)					36				1,85
	Итого					117290				407,31
	Письмо Минстрой и ЖХХ РФ от 11.03.21 "9351-ИФ/09 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021 г. ДФО, ЕАО, объекты образования, школы 117 290 * 7,55					885540				
	Итого по Монтажным работам									
	Электромонтажные работы на других объектах					3173				16,99
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)					399				6,53
	Итого					3572				23,52
	Письмо Минстрой и ЖХХ РФ от 11.03.21 "9351-ИФ/09 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021 г. ДФО, ЕАО, объекты образования, школы 3 572 * 7,55					26969				
	Итого					912509				430,83
	НДС 20% от 912509					182501,8				
	ВСЕГО по смете					1095010,80				430,83

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)